

**Datenblatt Mietanlage**



**WRK 150L-1-E-P- Kaltwassersatz mit 150 kW**

**Kälteleistung (in kW):**

		Vorlauftemperatur			
		15 °C	10 °C	- 5 °C	- 10 °C
Außentemp.	35 °C	<b>196</b>	<b>162</b>	<b>83,5</b>	<b>63,7</b>
	15 °C		<b>208</b>	<b>123</b>	<b>94</b>

Luftkühlung

**Elektrische Daten:**

Versorgungsspannung: 400V/50 Hz/3Ph  
 Elektrischer Anschluss:  
 Max. Betriebsstrom: 174,0 A  
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 105,0 kW

Kältemittel: R407C  
 Anzahl Kältepreise: 1  
 Schalldruckpegel: 64 dB(A)

**Verbraucherkreis:**

Interne Pumpe: 1,5 bar  
 Pumpenvolumen: 46 m<sup>3</sup>/h  
 Puffertank: -

**Anschlüsse:**

Verbraucher: 2x Flansch DN 65  
 Einfüllung: 1x R1"

**Sonderausstattung:**

Touchpanel: KTP 600  
 Steuerung: Siemens SPS S7  
 Fernwartung: UMTS- Router  
 Vari Kon Regelung

**Abmessungen und Gewicht**

Länge: 4,5 m  
 Breite: 1,6 m  
 Höhe: 2,6 m  
 Gewicht: 3.100 kg

Stand: 1119/ 111-WRK-BS-150-KL/14-2419